

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายสี่แยกอนุเชษฐ์ศรีพัฒนา - สี่แยกขอยครูพันธุ์เชษฐ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอนุเชษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ...../2562 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่.....สิงหาคม.....2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	411,776.74	1.3624	561,004.62	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			564,004.62	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			564,000.00	
		(ตัวอักษร)	(ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานพ เบาขุนทด)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายชยพล พรวิทย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวรยุทธ บุญญ์ นิตศักดิ์)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยพล พรวิทย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมานพ เบาขุนทด)

นายช่างโยธา



รายการประมาณราคาต่อหน่วย  
 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร  
 งานหินคลุก ขนส่งด้วยสิบล้อลากพ่วง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	179.00	.....1
ค่าขนส่งระยะทาง	100 กม.	ลบ.ม.ละ	=	204.23	.....2
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	383.23	.....3
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2) x 1.5	ลบ.ม.ละ	=	574.85	.....4
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	84.22	.....5
รวมค่างานต้นทุน (4+5)		ลบ.ม.ละ	=	659.07	

งานลูกรัง ขนส่งด้วยสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	15.00	.....1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	29.53	.....2
ค่าขนส่งระยะทาง	35 กม.	ลบ.ม.ละ	=	72.03	.....3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	116.56	.....4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) x 1.3	ลบ.ม.ละ	=	151.53	.....5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	43.57	.....6
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	195.10	

งานดิน ขนส่งด้วยสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	5.00	.....1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	21.13	.....2
ค่าขนส่งระยะทาง	1 กม.	ลบ.ม.ละ	=	11.34	.....3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	37.47	.....4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) x 1.3	ลบ.ม.ละ	=	48.71	.....5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	45.49	.....6
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	94.20	